Wall Outdoor

Gevelverf

	Minerale ondergronden Bakstenen - Cement	Cellenbeton	Reeds geschilderde ondergronden		Natuurstenen Glad beton
Mosverend	Fungex *(24-72u laten inwerken)*		Fungex *(24-72u laten inwerken)*	Fungex *(24-72u laten inwerken)*	Fungex *(24-72u laten inwerken)*
Grondlaag	Surface Conditioner	Surface Conditioner			
	Hydroprim *(wit of aangekleurd)*	Acrylon MFR Filler *(wit of pasteltinten)*	Hydroprim *(wit of aangekleurd)*		Cryltane CF Impregnation *(op poreuze ondergronden)* (2 comp.)
Eindlaag	**Acrylon** *(wit of aangekleurd)* of **Resacryl Satin** *(wit of aangekleurd)* of **Resacryl Mat Velouté** *(wit of aangekleurd)* of **Libodur** *(wit of aangekleurd)*				**Cryltane CF Finish** (2 comp.)

Opmerking: het is aangeraden 2 eindlagen aan te brengen

Libert building paints